



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Tingo María

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Carretera Central Km. 121 / Correo Electrónico frnr@unas.edu.pe



Tingo María 02 de febrero de 2022.

CARTA N° 074-2022-FRNR/UNAS.

Dr.

CPC. Marcelino Díaz Paz

Director General de Administración

Presente. -

Universidad Nacional Agraria de la Selva
TINGO MARÍA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

RECIBIDO

04 FEB 2022

Recibido: _____ Hora: *11:00*
Firma: _____ N.º Registro: *408*

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
TINGO MARÍA
SECRETARÍA GENERAL
MESA DE PARTES

03 FEB 2022

Hora: *01:18 PM* N.º Reg.: *645*

Firma: _____
TRÁMITE DOCUMENTARIO


ASUNTO : Solicito reparación y refacción de la Maloca de la FRNR

Es grato saldarle a usted, y solicitar la reparación y refacción de la maloca de la FRNR, toda vez que la madera se encuentra deteriorado asimismo el techo tal como se puede observar en las imágenes enviadas.

Se adjunta panel fotográfico y presupuesto.

Agradeciendo por anticipado la atención brindada al presente, me suscribo de su persona.

Atentamente,


Dr. Casiano Aguirre Escalante
DECANO

Universidad Nacional Agraria de la Selva - Tingo María
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA

04 FEB. 2022

Nº Reg. *502*
Hora: *11:00* Firma: _____

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PASE A *Un Abastecimiento*
para su conocimiento, trámite,
atención, informe, archivo, opinión.

_____ y devolución

04, 02, 2022



REHABILITACION DE LA MALOCA DE FRNR					
ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	P.U	MONTO
I	HOJA NATURAL				
	Hoja de Yarina	Millar	8.5		6,000.00
Sub Total (I)					6,000.00
II	MADERA				
	Postes de madera Tomillo de 6x6x13 de 312 pies	pies/tablar	312		2,000.00
	Soleras de madera Tomillo de 3x6x14 de 168 pies	pies/tablar	168		1,000.00
	Vigas de madera Tomillo de 4x6x40 de 160 pies	pies/tablar	160		1,000.00
	Vigas de madera Tomillo de 4x6x14 de 112 pies	pies/tablar	112		700.00
	Largueros de madera Tomillo de 2x3x73 de 108 pies	pies/tablar	108		600.00
	Largueros de madera Tomillo de 2x3x23 de 92 pies	pies/tablar	92		500.00
	Largueros de madera Tomillo de 2x3x20 de 80 pies	pies/tablar	80		400.00
	Largueros de madera Tomillo de 2x3x13 de 26 pies	pies/tablar	26		100.00
	Largueros de madera Tomillo de 2x3x7 de 28 pies	pies/tablar	28		100.00
	Aleros de madera Tomillo de 1.5x3x3 de 12 pies	pies/tablar	12		50.00
	Listones de madera Tomillo de 1.5x3x3 de 24 pies	pies/tablar	24		100.00
	Corbos de madera Tomillo de 1.5x3x10 de 27.2 pies	pies/tablar	27.2		100.00
Sub Total (II)					6,000.00
III	MANO DE OBRA DIRECTA				
	Mano de Obra , para la construccion de la maloca				6,000.00
Sub Total (III)					6,000.00
IV	MATERIALES Y AGREGADOS DE CONSTRUCCION				
	Cemento	Bolsas	70		3,000.00
	Hormigon	m3	12		1,000.00
	Cantera	m3	12		1,000.00
Sub Total (IV)					5,000.00
V	MANO DE OBRA DIRECTA				
	Mano de Obra , para la construccion de obras de arte				
	Construccion de cunetas	m/lineal	133		1,000.00
	Construccion de muros	m/lineal	68		500.00
Sub Total (V)					1,500.00
TOTAL					23,500.00

