

**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Carretera Central Km 1.21 Tingo María - Huánuco

e-mail:cotizaciones@unas.edu.pe

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°062-2023-UNAS

DIRECCIÓN Carretera Central km.1.21-Tingo María Huánuco

RUC: 20172356720

Email: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	AÑO
	MARZO	2023
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		
DIRECCIÓN		
FAX/TELEF		
Email		

SERVICIO A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS PABELLONES DE GALLITOS, GUACAMAYO Y ORQUIDEAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRAFO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

RUC

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	PRECIO UNITARIO S/	IMPORTE TOTAL S/
01.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00		
01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	48.00		
01.03	TRAZO Y REPLANTEO	M2	48.00		
02.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA	M3	32.00		
02.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	1.33		
02.03	ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTES DM=100M	M3	12.13		
03.00	FALSO PUENTE (PONTON)				
03.01	CONCRETO SIMPLE				
03.01.01	SOLADOS				
03.01.01.01	CONCRETO EN SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON E=10CM	M2	5.24		
03.01.01.02	CONCRETO EN LOSA DE APROXIMADAMENTE FC=210 KG/CM2	M3	9.00		
03.01.01.03	ENCOFRADO	M2	6.13		
04.00	CONCRETO ARMADO				
04.01	ZAPATAS				
04.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS FY=210 KG/CM2	M3	9.44		
04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	10.37		
04.01.03	ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	423.09		
04.02	ESTRIBOS				
04.02.01	CONCRETO EN ESTRIBOS FC=210 KG/CM2	M3	12.81		
04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESTRIBOS	M2	46.68		
04.02.03	ACERO FY=4200KG/CM2 GRADOS 60	KG	752.04		
04.03	LOSA SUPERIOR				
04.03.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PLATAFORMA	M3	4.64		
04.03.02	CONCRETO FC=210 KG/CM2 VIGA DE APOYO	M3	2.40		
04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA	M2	15.44		
04.03.04	ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN PLATAFORMA	KG	328.33		
04.03.05	ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGA DE APOYO	KG	46.67		
05.00	ACCESOS				
05.01	EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIA COMUN	M3	18		
05.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	M3	2.4		
06.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
06.01	EXCAVACION Y PERFILADO Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS DE TIERRA ALDEAÑAS	ML	350.25		
IMPORTE TOTAL S/					

Los precios deben ser expresados en Nuevos Soles , incluidos IGV, gastos de transporte y todos los gastos que puedan incidir en la entrega del bien.

INDICAR SI EL PRECIO DEL BIEN INCLUYE EL IGV:

Marque con un aspa si esta en condiciones de cotizar o no respectivamente, devolver este documento firmado :

COTIZAR	
NO COTIZAR	
PLAZO DE SERVICIO	
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES ACTIVO Y HABIDO	
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - SERVICIOS	



PC. DENILDA IGLESIAS TAFUR
Directora de la Unidad de Abastecimiento

Sello y firma del Proveedor