

Análisis de precios unitarios

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|--|
| Presupuesto | 0301007 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES Y OFICINAS | | | | | Fecha presupuesto | 04/05/2026 | |
| Subpresupuesto | 052 SERVICIO A TODO COSTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE A | | | | | | | |
| Partida | 1,01,001 | TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO | | | | | | |
| Rendimiento | glb/DIA | MO. 1.0000 | EQ. 1.0000 | Costo unitario directo por : glb | | | 300.00 | |
| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. | | |
| | Mano de Obra | | | | | | | |
| 0147010114 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | glb | | 1.0000 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| Partida | 1,01,002 | LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO | | | | | | |
| Rendimiento | m2/DIA | MO. 40.0000 | EQ. 40.0000 | Costo unitario directo por : m2 | | | 4.13 | |
| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. | | |
| | Mano de Obra | | | | | | | |
| 0147010002 | 0OPERARIO | hh | 0.1000 | 0.0200 | 24.22 | 0.48 | | |
| 0147010004 | PEON | hh | 1.0000 | 0.2000 | 17.23 | 3.45 | 3.93 | |
| | Equipos | | | | | | | |
| 0337010001 | HERRMEINTAS MANUALES | %MO | | 5.0000 | 3.93 | 0.20 | 0.20 | |
| Partida | 1,01,003 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPPS+SEGURO | | | | | | |
| Rendimiento | glb/DIA | MO. 1.0000 | EQ. 1.0000 | Costo unitario directo por : glb | | | 300.00 | |
| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. | | |
| | Materiales | | | | | | | |
| 0239900234 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL +SEGURO | glb | | 1.0000 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| Partida | 1,02,001 | MAMPARA DE ALUMINIO TRANSPARENTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 8 mm.CON PARANTES Y DE ALUMNIO GRIS DE 50 MMX100 MM ; ARENADO LAMINADO , | | | | | | |
| Rendimiento | m2/DIA | MO. 0.9000 | EQ. 0.9000 | Costo unitario directo por : m2 | | | 680.00 | |
| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. | | |
| | Subcontratos | | | | | | | |
| 0401040010 | MAMPARA DE ALUMINIO ACABADO 20 INC. VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 8 MM+INSTALACION | m2 | | 1.0000 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
| Partida | 1,02,002 | PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TAMPLAOD DE 8 MM CON CERRADURA ESPECIAL PARA PUERDA DE VIDRIO TEMPLADO | | | | | | |
| Rendimiento | m2/DIA | MO. 0.9000 | EQ. 0.9000 | Costo unitario directo por : m2 | | | 1,500.00 | |
| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. | | |
| | Materiales | | | | | | | |
| 0256990062 | PUERTA DE VIDRIO DE 8 mm DE UNA HOJA (1.00x2.20) CON PERFILES - A TODO COSTO, INCLUYE PINTADO Y COLOCADO | u | | 1.0000 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| Partida | 1,03,001 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LÍNEA TIERRA H=0.40 M.PARA CENTRO DE COMPUTO,COLOCAODS AL PISO EN DADOS | | | | | | |
| Rendimiento | pto/DIA | MO. 3.0000 | EQ. 3.0000 | Costo unitario directo por : pto | | | 172.33 | |
| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. | | |
| | Mano de Obra | | | | | | | |
| 0147010001 | CAPATAZ | hh | 0.1000 | 0.2667 | 26.64 | 7.10 | | |
| 0147010002 | 0OPERARIO | hh | 1.0000 | 2.6667 | 24.22 | 64.59 | | |
| 0147010004 | PEON | hh | 0.7500 | 2.0000 | 17.23 | 34.46 | 106.15 | |
| | Materiales | | | | | | | |
| 0207040018 | CABLE ELECTRICO 3 X 4 mm2 TW | m | | 10.0000 | 2.50 | 25.00 | | |

Análisis de precios unitarios

| Presupuesto | 0301007 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES Y OFICINAS | | | Fecha presupuesto | 04/05/2026 | |
|----------------|---|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Subpresupuesto | 052 SERVICIO A TODO COSTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE A | | | | | |
| 0212010005 | TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA | u | 1.0000 | 23.00 | 23.00 | |
| 0212090003 | CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2 | u | 1.0000 | 3.00 | 3.00 | |
| 0229040001 | CINTA AISLANTE | rl | 0.1000 | 5.00 | 0.50 | |
| 0274010031 | TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m | pza | 2.0000 | 4.00 | 8.00 | |
| 0274030012 | UNION PVC SEL 3/4" | pza | 1.0000 | 0.50 | 0.50 | |
| 0274040002 | CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" | pza | 2.0000 | 1.50 | 3.00 | |
| | | | | | 63.00 | |
| | Equipos | | | | | |
| 0337010001 | HERRMEINTAS MANUALES | %MO | 3.0000 | 106.15 | 3.18 | |
| | | | | | 3.18 | |
| Partida | 1,03,002 | SALIDA DE PUNTOS DE INTERNET PARA SALA DE COMPUTO | | | | |
| Rendimiento | pto/DIA | MO. 5.0000 | EQ. 5.0000 | Costo unitario directo por : pto | 240.00 | |
| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
| | Materiales | | | | | |
| 0212530036 | SALIDA PARA PARA INTERNET | pto | | 1.0000 | 240.00 | 240.00 |
| | | | | | | 240.00 |