



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**  
**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

Carretera Central Km 1.21

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDÍN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" PRIMERA ETAPA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2472679.**

**1. DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN**

Contratación para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDÍN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO", PRIMERA ETAPA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2472679.

**2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LOS BIENES**

**Entidad Convocante:**

Nombre : Universidad Nacional Agraria de la Selva

RUC N° : 20172356720.

Domicilio legal : Carretera Central km. 1.21; Tingo María.

Correo electrónico : [mesadepartes@unas.edu.pe](mailto:mesadepartes@unas.edu.pe)

[webmaster@unas.edu.pe](mailto:webmaster@unas.edu.pe)

**Dependencia.**

Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.



Salis Zamata Brian Walter  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 335034

**3. FINALIDAD PÚBLICA**

La Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, está encargado de las actividades de elaboración, gestión, administración y ejecución de proyectos, así como de la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para la adecuación de los ambientes académicos.

En este marco la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva suscribe contratos de ejecución de obra, que tienen como finalidad la ejecución física de los proyectos priorizados, los cuales requiere tener mecanismos para una correcta ejecución. En concordancia con la normativa de contratación pública.

En ese sentido, esta contratación tiene como FINALIDAD PÚBLICA lograr las metas previstas del Proyecto, a fin de dotar a los grupos de interés, una infraestructura con adecuado equipamiento a través de la óptima utilización de los recursos públicos.

**4. ANTECEDENTES.**

La UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, declaró viable el Proyecto de Inversión Pública: "REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDÍN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2472679.

Que, mediante RESOLUCIÓN N° 077-2020-R-UNAS, de fecha 04 de febrero de 2020, la Entidad aprueba el Expediente Técnico del IOARR denominado: "Remodelación del Área Verde y Jardin; en el (la) Universidad Nacional Agraria de la Selva en la Localidad de Tingo María, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco", con Código Único de Inversiones N° 2472679, con un costo de inversión de S/ 561,270.31 (Quinientos Sesenta y Un Mil Doscientos Setenta con 31/100 Soles), y un plazo de ejecución de 45 días calendarios, y la modalidad de Ejecución por Contrata a Suma Alzada).

Que, mediante RESOLUCIÓN N° 202-2025-R-UNAS, de fecha 18 de marzo de 2025, la Entidad aprueba la REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: 'REMODELACIÓN DE ÁREA VERDE Y JARDIN;



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**  
**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

Carretera Central Km 1.21

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CUI N° 2472679, el cual presenta un presupuesto de S/ 4'243,539.34 (Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Nueve con 34/100 soles), con un plazo de ejecución de trescientos (300) días calendarios y bajo la modalidad de ejecución de Administración Directa.

Mediante RESOLUCIÓN N° 467-2025-R-UNAS, de fecha 19 de junio de 2025, la Entidad aprueba la modificación de la Resolución N° 202-2025-R-UNAS de fecha 18 de marzo de 2025, en el extremo de ACTUALIZAR EL COSTO DE LA INVERSIÓN de la REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: "REMODELACIÓN DE ÁREA VERDE Y JARDÍN; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CUI N° N° 2472679, teniendo un nuevo costo de inversión de S/. 4'256,821.13 (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Veintiuno con 13/100 soles).

Con fecha 22 de Julio del 2026, mediante Resolución Rectoral N° 437-2026-UNAS/RC, se APRUEBA el Expediente Técnico del IOARR: "REMODELACIÓN DE ÁREA VERDE Y JARDÍN; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITOS DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO HUÁNUCO", PRIMERA ETAPA, CON CUI N° 2472679, con un costo total de inversión que asciende al monto de S/. 813,889.52 (Ochocientos Trece Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 52/100), bajo la modalidad de ejecución de Administración Directa, con un periodo de ejecución de 60 días calendario.

Con fecha 04 de Agosto del 2026, mediante RESOLUCION RECTORAL N° 000460-2026-UNAS/RC, se APRUEBA la modalidad de ejecución por Administración Directa y presupuesto analítico de la IOARR: "REMODELACIÓN DE ÁREA VERDE Y JARDÍN; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITOS DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO HUÁNUCO", PRIMERA ETAPA, CON CUI N° 2472679.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva, viene impulsando la ejecución de proyectos que solucionen la problemática actual académica y administrativa, por esta razón dentro del Plan Anual de Inversiones 2026, se efectuara la adquisición de materiales para instalaciones eléctricas como parte del gastos de bienes de la IOARR: "REMODELACIÓN DE ÁREA VERDE Y JARDÍN; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CUI N° 2472679.


**5. OBJETIVO.**

Contratación de servicios de una persona natural o jurídica para abastecer con la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON CARGO AL IOARR: "REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDÍN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2472679.

**6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR**

El Proveedor deberá de entregar los materiales para instalaciones eléctricas en el Almacen de OBRA de la universidad nacional agraria la selva. A continuación, se detalla de la entrega del equipo a adquirir:

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                  |
|------|----------|--------|----------------------------------------------|
| 01   | 182.00   | und    | CONECTOR DE PVC P/ ELECTRICO DE 25MM ø       |
| 02   | 4.00     | und    | TABLERO ELECTRICO ADOSABLE METALICO 12 POLOS |

  
Salis Zamata Brian Walter  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 335034



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**  
**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

Carretera Central Km 1.21

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

|    |        |     |                                                     |
|----|--------|-----|-----------------------------------------------------|
| 03 | 1.00   | und | TABLERO ELECTRICO GABINETE EMPOTRADO DE METAL BARRA |
| 04 | 1.00   | und | TABLERO ELECTRICO GABINETE EMPOTRADO DE METAL BARRA |
| 05 | 9.00   | und | TOMACORRIENTE DUPLEX UNIVERSAL LT BTICINO           |
| 06 | 6.00   | und | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE                         |
| 07 | 7.00   | und | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16A                 |
| 08 | 16.00  | und | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A                       |
| 09 | 8.00   | und | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X32A                 |
| 10 | 1.00   | und | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100A CAJA MOLDEADA  |
| 11 | 12.00  | pza | CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4" X 4"X 2"             |
| 12 | 53.00  | und | CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL PESADA                   |
| 13 | 25.00  | und | CAJA GALVANIZADA RECTANGULAR PESADA                 |
| 14 | 3.00   | und | TOMA INTERNET RJ45 MODUS 4 BLANCO                   |
| 15 | 9.00   | und | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A                  |
| 16 | 2.00   | pza | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 40 A CAJA MOLDEADA   |
| 17 | 136.00 | und | TUBO PVC - SAP ELECTRICA Ø25MM – 3 metros.          |
| 18 | 350.00 | und | CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1"      |
| 19 | 88.00  | und | UNIONES PVC-SAP ELECTRICAS (25mm)                   |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MATERIALES DE FERRETERIA**

| ITEM                     | CANT.    | UNID.    | CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES                                                                                                                                         | IMAGEN REFERENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |                          |          |          |         |            |   |    |      |    |    |       |   |
|--------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------------------|----------|----------|---------|------------|---|----|------|----|----|-------|---|
| 1                        | 182.00   | und      | <u>CONECTOR DE PVC P/ ELECTRICO DE 25MM ø</u>                                                                                                                              | <div><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">CONECTOR SAP</th></tr><tr><th>Diámetro nominal<br/>Pulg</th><th>D1<br/>mm</th><th>D2<br/>mm</th><th>L<br/>mm</th><th>Peso<br/>kg</th><th>T</th></tr></thead><tbody><tr><td>1"</td><td>29.3</td><td>41</td><td>27</td><td>0.018</td><td>T</td></tr></tbody></table></div> | CONECTOR SAP |  |  |  |  |  | Diámetro nominal<br>Pulg | D1<br>mm | D2<br>mm | L<br>mm | Peso<br>kg | T | 1" | 29.3 | 41 | 27 | 0.018 | T |
| CONECTOR SAP             |          |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |  |  |  |  |  |                          |          |          |         |            |   |    |      |    |    |       |   |
| Diámetro nominal<br>Pulg | D1<br>mm | D2<br>mm | L<br>mm                                                                                                                                                                    | Peso<br>kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T            |  |  |  |  |  |                          |          |          |         |            |   |    |      |    |    |       |   |
| 1"                       | 29.3     | 41       | 27                                                                                                                                                                         | 0.018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T            |  |  |  |  |  |                          |          |          |         |            |   |    |      |    |    |       |   |
| 2                        | 4.00     | und      | <u>TABLERO ELECTRICO ADOSABLE METALICO 12 POLOS</u>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |  |  |  |  |  |                          |          |          |         |            |   |    |      |    |    |       |   |
| 3                        | 1.00     | und      | <u>TABLERO ELECTRICO GABINETE EMPOTRADO DE METAL BARRA COBRE 14 POLOS + 7 DIFERENCIALES</u><br>TABLERO ELECTRICO 220V, 14 POLOS + 7 DIFERENCIALES, CON ITM PRINCIPAL 3X40A | <div></div>                                                                                                                                                                                                                           |              |  |  |  |  |  |                          |          |          |         |            |   |    |      |    |    |       |   |

  
 Salis Zamata Brian Walter  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 333034



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**  
**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

Carretera Central Km 1.21

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

|   |       |     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|---|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 1.00  | und | <b><u>TABLERO ELECTRICO GABINETE EMPOTRADO DE METAL BARRA COBRE 22 POLOS + 2 DIF</u></b><br>TABLERO ELECTRICO 220V 3Ø, BARRAS DE FASE Y TIERRA, 20 POLOS + 2 DIFERENCIALES, CON ITM PRINCIPAL 3X100A |    |
| 5 | 9.00  | und | <b><u>TOMACORRIENTE DUPLEX UNIVERSAL LT BTICINO</u></b>                                                                                                                                              |    |
| 6 | 6.00  | und | <b><u>INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE</u></b>                                                                                                                                                            |    |
| 7 | 7.00  | und | <b><u>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16A</u></b>                                                                                                                                                    |   |
| 8 | 16.00 | und | <b><u>INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A</u></b>                                                                                                                                                          |  |
| 9 | 8.00  | und | <b><u>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X32A</u></b>                                                                                                                                                    |  |

  
**Salis Zamata Brian Walter**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 333934



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**  
**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

Carretera Central Km 1.21

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

|    |       |     |                                                                     |                                                                                       |
|----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 1.00  | und | <u>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100A</u><br><u>CAJA MOLDEADA</u> |    |
| 11 | 12.00 | pza | <u>CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4" X 4"X 2"</u>                      |    |
| 12 | 53.00 | und | <u>CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL PESADA</u>                            |   |
| 13 | 25.00 | und | <u>CAJA GALVANIZADA RECTANGULAR PESADA</u>                          |  |
| 14 | 3.00  | und | <u>TOMA INTERNET RJ45 MODUS 4 BLANCO</u>                            |  |

  
**Salis Zamata Brian Walter**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 335034



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**  
**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

Carretera Central Km 1.21

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

|    |        |     |                                                          |                                                                                            |
|----|--------|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 9.00   | und | <u>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A</u>                |         |
| 16 | 2.00   | pza | <u>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 40 A CAJA MOLDEADA</u> |         |
| 17 | 136    | und | <u>TUBO PVC - SAP ELECTRICA Ø25MM – 3 METROS</u>         |        |
| 18 | 350.00 | und | <u>CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1"</u>    |  |
| 19 | 88.00  | und | <u>UNIONES PVC-SAP ELECTRICAS (25mm)</u>                 |       |

**6.1. Documentos complementarios a la entrega del bien**

- Certificado de calidad, de corresponder.

**6.2. GARANTIA COMERCIAL**

  
**Salis Zamata Brian Walter**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 333034



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**  
**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

Carretera Central Km 1.21

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

- **Alcance de la garantía:** contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento ajenas al uso normal o habitual, además, que las mismas no hayan sido detectables al momento que se otorgó la conformidad.
- **Vigencia de la garantía:** (06) meses
- **Inicio de la garantía:** a partir de la fecha en que el área usuaria otorga la Conformidad.

**6.3. TRANSPORTE**

El transporte del BIEN será a consideración del proveedor, salvaguardando el óptimo estado de estos. El proveedor asumirá el costo y todos los gastos que implique el traslado de los bienes hacia el lugar de destino, no reconociéndose pago alguno por ningún criterio ni concepto.

**6.4. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR**

La Adquisición del BIEN considerados dentro del proyecto es a todo costo, el mismo que incluye los impuestos de ley; para ello el Proveedor programará y ejecutará las actividades básicas tales como:

- a) Entregar Las Materiales para Instalaciones Eléctricas al Almacén de obra.

**6.5. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR**

- ✓ El Proveedor es el único responsable de cumplir con la entrega, no pudiendo transferir esas responsabilidades a otras entidades ni a terceros.
- ✓ Previo a la entrega de los bienes, el proveedor debe asegurarse que los bienes se encuentren en óptimas condiciones.
- ✓ El proveedor asegurará la provisión de los bienes con todos los accesorios y partes necesarios para su colocación y puesta en operatividad.
- ✓ La Entidad contrata la prestación a todo costo y cualquier responsabilidad penal, civil o administrativo, será de entera responsabilidad del proveedor, no reconociendo costos adicionales por parte de la Entidad.
- ✓ El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre todos los documentos e informaciones a los que tenga acceso durante la ejecución del contrato. En tal sentido, el proveedor deberá abstenerse de divulgar tales documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta, a personas naturales o jurídicas, salvo autorización expresa y por escrito de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Asimismo,
- ✓ El proveedor conviene en que toda la información suministrada en virtud de este contrato es confidencial y de propiedad de la UNAS, no pudiendo usar dicha información para uso propio o para dar cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del contrato.

**7. REQUERIMIENTO DEL POSTOR**

**7.1. REQUISITOS DEL POSTOR**

**Capacidad legal**

- No tener impedimento para contratar con el estado:

**Experiencia del postor en la especialidad**

**Requisitos:**

- Registro nacional de proveedores – constancia de inscripción vigente.
- Ruc – vigente
- Recibo y/o factura electrónica
- Contar con CCI

**Acreditación:**

- Copia simple.



Salis Zamata Brian Walter  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 335034

**8. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES**

- El lugar de entrega del BIEN será en las instalaciones de la UNAS (Almacén de OBRA), ubicado en la Carretera Central km. 1.21, Tingo María - Huánuco, la entrega será realizado de lunes a viernes (días hábiles), en horario



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**  
**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

Carretera Central Km 1.21

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

de 7:00 am a 2:45 pm.

- La entrega de los bienes será previa coordinación y verificación del Residente de obra y/o Supervisor de Obra la cual pasará al ALMACEN de la obra, dependencia encargada de la recepción de los bienes.

**9. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES**

**Plazo:** 15 días calendarios contados a partir del día siguiente del Acta de Inicio de la ejecución de la Obra.

**10. PLAZO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES**

El plazo para la reposición de los bienes será de **Cinco (05)** días calendarios de notificada la observación, sin costo alguno para la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

**11. DE LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

- La recepción de los bienes será otorgada por el Responsable de la UEI de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
- **La conformidad de la prestación será otorgada por el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones**, en el plazo máximo de SIETE (7) DÍAS de producida la recepción O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN].
- Se considera que los materiales son de buena calidad, en caso contrario el proveedor será sometido a la cláusula de RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

**12. SUBCONTRATACIÓN**

El contratista no podrá SUBCONTRATAR (contratar a un tercero), para la ejecución parcial o total del contrato.

**13. CONFIDENCIALIDAD**

La información técnica y otros proporcionados por la UNAS, son de carácter confidencial.

**14. FORMA DE PAGO**

La Unidad Ejecutora de Inversiones, previo informe del Residente de Obra y Refrendado por el Supervisor de Obra, emitirá la conformidad de pago parcial que en su totalidad asciende al monto de la propuesta económica del postor adjudicado.

Del Pago :

Entrega total del bien: 100.00% del monto adjudicado.

Para efectos del pago de la contraprestación ejecutada por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Solicitud de Pago
- Factura electrónica
- Guía de remisión debidamente sellada y con visto de Almacén o por el responsable del área que recepcionó el bien.
- Otros documentos de ser necesario (De corresponder)

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas.

**15. ADELANTOS**

No se otorgarán adelantos para la ejecución de la prestación.

  
Salis Zamata Brian Walter  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 339034



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**  
**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

Carretera Central Km 1.21

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**16. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

**16.1. ÁREA QUE COORDINARÁ CON EL PROVEEDOR**

El proveedor previo y durante la ejecución del contrato coordinará con el Residente de Obra y/o Inspector o Supervisor de obra.

**17. PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40.

**18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

- ✓ La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
- ✓ El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**19. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO.**


A la suscripción de este contrato, **EL CONTRATISTA** declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, **EL CONTRATISTA** se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, **EL CONTRATISTA** se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con **LA ENTIDAD CONTRATANTE**.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona

  
Salis Zamata Brian Walter  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 333034



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**  
**UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

Carretera Central Km 1.21

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a **LA ENTIDAD CONTRATANTE** el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

**20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas.

**21. RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N°009 -2025 -EF.

**22. GESTIÓN DE RIESGOS.**

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.


Salis Zamata Brian Walter  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 335034