

Presupuesto

Presupuesto 0104016 "SERVICIO A TODO COSTO PARA LA REMODELACIÓN DE ALMACEN DE JARDIN BOTANICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

Subpresupuesto 001 MANTENIMIENTO CASETA JARDIN BOTANICO

Ciiente UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA Costo al 01/05/2025

Lugar HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA-RUPA

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	DEMOLICIONES		
01.01.01	DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE	gib	1.00
01.01.02	PICADO Y RESANE DE LOSA DE CONCRETO	m2	1.00
01.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO		
01.02.01	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m2	70.00
01.03	LIMPIEZA DE TERRENO		
01.03.01	LIMPIEZA MANUAL DEL AREA A TRABAJAR	gib	1.00
02	ARQUITECTURA		
02.01	COBERTURAS		
02.01.01	COBERTURA TECHO ALUZINC	m2	134.40
02.01.02	CUMBRERA METALICO	m	14.00
02.01.03	CANAleta PARA COBERTURA	m	28.00
02.02	ESTRUCTURA METALICA		
02.02.01	TUBO CUADRADO DE HIERRO NEGRO DE 4"x4"x2MM	m	35.00
02.02.02	TUBO DE 2"x4" PARA TIERAL COLOR NEGRO	m	120.00
02.02.03	TUBO DE 2"x2" PARA CORREAS COLOR NEGRO	m	115.00
02.03	DADOS DE CONCRETO		
02.03.01	DADOS DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	0.50
02.03.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	15.00
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	6.00
02.04	MUROS		
02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACHICHEBRADO DE MADERA	m2	75.00
02.05	VENTANAS		
02.05.01	VENTANA DE MADERA	und	3.00
02.06	PUERTAS		
02.06.01	PUERTA DE MADERA	und	2.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	LUMINARIAS		
03.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	5.00
03.01.02	LUMINARIA LED CIRCULAR 30W LUZ FRIA	und	5.00
03.02	TOMACORRIENTES		
03.02.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	und	7.00
03.02.02	TOMACORRIENTE DOBLE	und	7.00
03.03	INTERRUPTORES		
03.03.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	2.00
03.03.02	INTERRUPTOR DOBLE	und	1.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	DRENAJE PLUVIAL		
04.01.01	MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"	m	8.00

Costo Directo

SON : TREINTA MIL NOVECIENTOS UNO Y 63/100 NUEVOS SOLES